

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น		
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด		
จำนวน ๑ หลัง		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๕๕๖,๑๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑,๕๕๙,๓๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๖ (ปร.๕ ก + ปร.๕ ข)		
๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร ( ปร.๔)		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายสันติภาพ มีสวัสดิ์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนุเมติ นนติวัลย์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายศรชัย วงษ์จันทร์แดง	นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ

## บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ โรงพยาบาลอาจสามารถ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ

- โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ อำเภอยะรังระดับต้น / ข้าราชการพิเศษ
- สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- แบบเลขที่ 11058 เอกสารเลขที่ R07-11058-11073-NA พื้นที่อาคาร 100 ตร.ม.
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 12 แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น
- ราคาวัสดุ ส่วนนี้คิดขึ้นโดยสรุปการคำนวณ กระทบวงเงินขอยื่น / ราคามาตรฐานต่อหน่วย กองแบบแผน 2556 ประจำเดือน กันยายน 2566
- ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรง / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง
- ประมาณราคามือ ตุลาคม 2566  แจ้งราคาเมื่อเดือน ตุลาคม 2566


หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พ.ย. 2560 มีผลใช้บังคับ วันที่ 15 พ.ย.2560)


ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566


FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับ	รายการ	ราคาก่อสร้างฐานราคชนิด			หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	1,193,579	1,167,507		
	ราคารวมค่า Factor F 1.3064	1,559,291	1,525,231	0	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0	0	0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	0	0	0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	0	0	0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		1,559,291	1,525,231	0	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		1,559,300	1,525,200	0	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 100 ตร.ม. เหลือราคา	15,593	15,252	0	บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ : ค่า Factor F คำนวณจาก ค่างานต้นทุน ฐานราคชนิดตอกเข็ม คอร.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายสันติภาพ มีสวัสดิ์)  
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายณุมิต นนติวัลย์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายศรชัย วงษ์จันทร์แดง)  
นายช่างไฟฟ้า



## แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับต้น / ข้าราชการพิเศษ	แบบเลขที่	11058		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลอานามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด	เอกสารเลขที่	R07-11058-11073-NA		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคานิด			
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	23,950	23,950		
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	0	0		0
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	23,950	23,950		0
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์	0	0		0
	3.2 งานติดตั้งบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	0	0		0
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0		0
	รวมค่างานส่วนที่ 1	1,193,579	1,167,507		0
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0	0		0
	2 ระบบสารสนเทศ, ระบบคอมพิวเตอร์	0	0		0
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0	0		0
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)				
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0	0		0
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0		0

  
 .....ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ

## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการ อำนาจการระดับต้น / ซ้ำมาตรฐานพิเศษ		แบบเลขที่	11058
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด		เอกสารเลขที่	R07-11058-11073-NA
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	พฤศจิกายน 2565	พื้นที่อาคาร	100 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา/แก้ไข			จำนวนชั้น	2 ชั้น
ผู้ตรวจสอบ				

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป							
	1) งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดไม่ตอกเข็ม)							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	1	16,500	16,500	0	0	16,500
2	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	96	0	0	168	16,128	16,128
3	ทรายหยาบบดอัดแน่น	ลบ.ม.	4.7	280.37	1,318	104	489	1,807
4	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	6	1,989	11,934	426	2,556	14,490
5	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก) หรือ 240 (รูปทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	36.50	1,967.29	71,806	485	17,703	89,509
6	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	219	280.00	61,320	0	0	61,320
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.พ.	66	260	17,160	0	0	17,160
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	313	0	0	139	43,507	43,507
7	ตะปู	กก.	78	56.07	4,373	0	0	4,373
8	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	420	22.89	9,614	4.10	1,722	11,336
	- RB 9 มม.	กก.	984	23.90	23,518	4.10	4,034	27,552
9	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	2,074	24.09	43,741	3.30	6,844	50,585
	- DB 16 มม.	กก.	1,099	20.67	22,716	3.30	3,627	26,343
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	137	28.970	3,969	0	0	3,969
11	น้ำยากันซึม	ลิตร	9	30	270	0	0	270
12	พื้นสำเร็จห้องเรียบหนา 5 ซม.							
	รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	30	230	6,900	25	750	7,650
13	คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก RB 6 มม.							
	@ 0.20 ม. หรือ Wire Mesh Dia.4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	30	195	5,850	35	1,050	6,900
	รวม 1)				300,989		98,410	399,398

.....  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการ อำเภอยางชุมน้อย / ข้าราชการพิเศษ  
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ 11058

เอกสารเลขที่ R07-11058-11073-NA

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>2) งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดคอกเข็ม คอ.)</b>							
1	เจาะสำรวจดิน โดยวิธี Boring Test	จุด	1	16,500	16,500	0	0	16,500
2	เสาเข็ม คอ. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาด 0.22 x 0.22 ม. (คิดความยาวที่ 8.00 ม.)							
	รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน/ต้น	ต้น	15	1,780	26,700	1,021	15,315	42,015
3	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนย้าย	ต้น	15	0	0	200	3,000	3,000
4	ขุดดิน และถมดิน	ลบ.ม.	7	0	0	168	1,176	1,176
5	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	1	280,37	280	104	104	384
6	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.5	1,989,00	995	426	213	1,208
7	คอนกรีต โครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงระบอบ)	ลบ.ม.	30	1,967,29	59,019	485	14,550	73,569
8	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	200	280	56,000	0	0	56,000
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	60	260	15,600	0	0	15,600
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	285	0	0	139	39,615	39,615
9	ตะปู	กก.	71	56	3,981	0	0	3,981
10	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	409	22,800	9,362	4,10	1,677	11,039
	- RB 9 มม.	กก.	984	23,900	23,518	4,10	4,034	27,552
11	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	1,519	21,090	32,036	3,30	5,013	37,048
	- DB 16 มม.	กก.	1,099	20,670	22,716	3,30	3,627	26,343
12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	120	28,97	3,476	0	0	3,476
13	นํ้ายกนํ้าซึม	ลิตร	9	30	270	0	0	270
14	พื้นสำเร็จต้องเรียบหนา 5 ซม. รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	30	230	6,900	25	750	7,650
15	คอนกรีตพื้นหน้าหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก RB 6 มม. @ 0.20 ม. หรือ Wire Mesh Dia.4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	30	195	5,850	35	1,050	6,900
	<b>รวม 2)</b>				<b>283,203</b>		<b>90,124</b>	<b>373,326</b>

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการ อำเภวยางชุมน้อย / ข้าราชการพิเศษ  
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ 11058

เอกสารเลขที่ R07-11058-11073-NA

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>1.1.2 งานโครงหลังคา</b>							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	ท่อน	25	533.64	13,341	0	0	13,341
	- C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	21	641.59	13,473	0	0	13,473
	- C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	20	990.97	19,819	0	0	19,819
2	แผ่นเหล็ก							
	- ขนาด 1/2 x 150 x 50 x 4 มม.	แผ่น	12	5	60	0	0	60
	- ขนาด 150 x 50 x 6 มม.	แผ่น	6	10	60	0	0	60
	- ขนาด 100 x 100 x 10 มม.	แผ่น	3	20	60	0	0	60
	- ขนาด 200 x 200 x 10 มม.	แผ่น	9	70	630	0	0	630
	- เหล็กหางปลา ขนาด 50 x 300 x 6 มม.	แผ่น	33	20	660	0	0	660
3	J-Bolts Dia. 12 มม. ยาว 0.25 ม.	ชุด	36	10	360	0	0	360
4	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงเหล็ก	กก.	1,513	0	0	10	15,130	15,130
5	ทาสีโครงเหล็ก	ตร.ม.	153	46	7,038	38	5,814	12,852
	<b>รวม (1.1.2)</b>				<b>55,502</b>		<b>20,944</b>	<b>76,446</b>
	<b>1.2 งานสถาปัตยกรรม</b>							
	<b>1.2.1 งานหลังคา</b>							
1	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่นลอนคู่	แผ่น	289	53.28	15,398	0	0	15,398
2	ครอบสัน	แผ่น	6	40.81	245	0	0	245
3	ครอบตะเข้สัน	แผ่น	90	40.81	3,673	0	0	3,673
4	ครอบปีกชาย	แผ่น	6	47.04	282	0	0	282
5	สลักเกลียววีคกระเบื้อง	ชุด	493	3.00	1,479	0	0	1,479
6	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	126	0	0	50	6,300	6,300
7	เชิงชาย.ปิดเชิงชายไม้สังเคราะห์ 20x1.6. 15x1.6 ซม.	ม.	56	220	12,320	73	4,088	16,408
8	ชุดแผ่นปิดเชิงชายกันนกสำเร็จรูป	ม.	56	25	1,400	10	560	1,960
9	แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ชนิดฟอสล์ 2 ด้าน	ตร.ม.	126	70	8,820	20	2,520	11,340
	<b>รวม (1.2.1)</b>				<b>43,617</b>		<b>13,468</b>	<b>57,085</b>

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการ อำเภอยางชุมน้อย / ข้าราชการพิเศษ

แบบเลขที่ 11058

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

เอกสารเลขที่ R07-11058-11073-NA

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>1.2.2 งานฝ้าเพดาน</b>							
1	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	53	280	14,840	97	5,141	19,981
2	ยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ขอบลาด							
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี							
	@ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	23	325	7,475	97	2,231	9,706
3	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. เว้นร่อง 5 มม.							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	62	270	16,740	94	5,828	22,568
4	ช่องเปิด SERVICE สำเร็จรูป ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	จุด	1	600	600	0	0	600
	<b>รวม (1.2.2)</b>				<b>39,655</b>		<b>13,200</b>	<b>52,855</b>
	<b>1.2.3 งานผนัง - คิวผนัง</b>							
1	ก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	122	193	23,546	56	6,832	30,378
2	ก่ออิฐมวลเบา หนา 20 ซม.	ตร.ม.	31	528	16,368	78	2,418	18,786
3	ก่ออิฐมวลเบาค้าง	ตร.ม.	40	294	11,760	94	3,760	15,520
4	ก่ออิฐมวลเบาค้าง	ตร.ม.	16	600	9,600	176	2,816	12,416
5	ฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวลเบา							
	- ภายใน	ตร.ม.	143	30	4,290	87	12,441	16,731
	- ภายนอก	ตร.ม.	117	30	3,510	95	11,115	14,625
6	ฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวลเบาค้าง							
	- ภายใน	ตร.ม.	17	60	1,020	87	1,479	2,499
	- ภายนอก	ตร.ม.	24	60	1,440	95	2,280	3,720
7	ฉาบปูนโครงสร้าง							
	- ภายใน	ตร.ม.	19	70	1,330	105	1,995	3,325
	- ภายนอก	ตร.ม.	40	70	2,800	115	4,600	7,400
8	ฉาบปูนเตรียมผิวสำหรับกระเบื้อง	ตร.ม.	51	45	2,295	74	3,774	6,069
9	ผิวกระเบื้องเซรามิก ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	50	260	13,000	166	8,300	21,300
10	ผิวกระเบื้องโมเสค	ตร.ม.	1	505	505	174	174	679
11	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ถ.							
	- ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	105	55	5,775	46	4,830	10,605
	- ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	ม.	31	75	2,325	78	2,418	4,743
	<b>รวม (1.2.3)</b>				<b>99,564</b>		<b>69,232</b>	<b>168,796</b>

.....ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรณ



โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการ อำเภวยางชุมน้อย / จำนวนการพิเศษ

แบบเลขที่ 11058

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอาสารวมรถ จังหวัดร้อยเอ็ด

เอกสารเลขที่ R07-11058-11073-NA

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.4 งานพื้น - ผิวพื้น							
1	ผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวมัน							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	65	315	20,475	166	10,790	31,265
2	ผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวมันชนิดไม่ลื่น							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม.	18	315	5,670	189	3,402	9,072
3	ผิวขัดมันผสมน้ำยาขัดมัน	ตร.ม.	6	100	600	87	522	1,122
4	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	19	90	1,710	87	1,653	3,363
5	บัวเชิงผนัง PVC. สูงประมาณ 0.10 ม.							
	หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ชนิดตัน	ม.	59	110	6,490	40	2,360	8,850
6	พื้น คสล. รอบอาคาร							0
	Wire Mesh Dia.4 มม. @ 0.20 ม. และพื้น หนา 10 ซม.	ตร.ม.	9.00	219.97	1,980	327	2,943	4,923
	รวม (1.2.4)				34,945		18,727	53,672
	1.2.5 งานบันได และทางลาด							
1	บันได 1							
	- ขึ้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวมัน	ม.	14	315	4,410	158	2,212	6,622
	- ขานพักบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวมัน	ตร.ม.	2	315	630	158	316	946
	- जूกบันไดอลูมิเนียมสีเงาพื้นผิวสี 3 เส้น	ม.	16	140	2,240	42	672	2,912
	- ราวบันได สเตนเลสขัดเงา ราวจับ ,เสาขนาด Dai. 2" หนา 1.2 มม.							
	ราวกลาง ราวล่าง ขนาด Dai. 1" หนา 1.2 มม. ความสูง 0.90 ม.	ม.	7	2,360	16,520	0	0	16,520
	- ท้องบันไดผิวฉาบเรียบ	ตร.ม.	6	80	480	87	522	1,002
2	บันได 2							
	- ขึ้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวมันชนิดไม่ลื่น	ม.	1	315	315	158	158	473
	- जूกบันไดอลูมิเนียมสีเงาพื้นผิวสี 3 เส้น	ม.	2	140	280	42	84	364
3	บันได 3							
	- ขึ้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวมันชนิดไม่ลื่น	ม.	3	315	945	158	474	1,419
	- जूกบันไดอลูมิเนียมสีเงาพื้นผิวสี 3 เส้น	ม.	6	140	840	40	240	1,080
	รวม (1.2.5)				26,660		4,678	31,338

.....ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับต้น / ข้าราชการพิเศษ

แบบเลขที่ 11058

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอานามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

เอกสารเลขที่ R07-11058-11073-NA

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.6 งานประตู่ - หน้าต่าง							
1	งานประตู่							
	- D1	ชุด	1	10,110	10,110	1,350	1,350	11,460
	- D2	ชุด	1	4,060	4,060	460	460	4,520
	- D3	ชุด	4	4,730	18,920	500	2,000	20,920
	- D4	ชุด	2	5,270	10,540	500	1,000	11,540
	- D5	ชุด	1	2,410	2,410	340	340	2,750
2	งานหน้าต่าง							
	- W1	ชุด	8	2,770	22,160	350	2,800	24,960
	- W2	ชุด	1	4,000	4,000	510	510	4,510
	- W3	ชุด	2	3,550	7,100	370	740	7,840
	- W4	ชุด	2	3,500	7,000	490	980	7,980
	- W5	ชุด	2	5,060	10,120	670	1,340	11,460
	- W6	ชุด	2	1,250	2,500	230	460	2,960
	รวม (1.2.6)				98,920		11,980	110,900
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง							
	C 00581	ชุด	2	1,100	2,200	450	900	3,100
2	สุขภัณฑ์นั่งราบบสองชั้น ชนิดทอลงพื้น (CT1010)	ชุด	2	4,990	9,980	450	900	10,880
3	ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน (CT9902:SA(HM))	ชุด	2	650	1,300	70	140	1,440
4	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วเปิดปิด							
	ZH020 (HM)	ชุด	2	720	1,440	70	140	1,580
5	ที่ใส่กระดาษชำระ (C814)	ชุด	2	327.10	654	70	140	794
6	ราวแขวนผ้า (CT0150)	ชุด	4	540	2,160	70	280	2,440
7	กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ ขนาด 0.50 x 0.70 ม.							
	(MC252)	ชุด	2	1,750	3,500	70	140	3,640
8	หัวก๊อกล้างพื้น	ชุด	2	300	600	25	50	650
9	ที่วางสบู่ C814	ชุด	2	406.54	813	70	140	953
10	ชั้นวางของ กระจกนิรภัยเทมเปอร์ หน้า 1 ซม.							
	ขนาด 0.40 x 0.10 ม. 2 ชั้น	ชุด	2	300	600	0	0	600
11	เคาน์เตอร์ ค.ส.ส.กรกระเบื้อง ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ม.	4	600	2,400	0	0	2,400
12	STOP VALVE	ชุด	6	240	1,440	35	210	1,650
	รวม (1.2.7)				27,087		3,040	30,127

.....กรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการ อำเภอยางชุมน้อย / อำเภอภูพานิเทศ

แบบเลขที่ 11058

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

เอกสารเลขที่ R07-11058-11073-NA

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>1.2.8 งานทาสี</b>							
1	สีอิมัลชั่นชนิดทนสภาวะอากาศ							
	- ภายใน	ตร.ม.	260	42	10,920	30	7,800	18,720
	- ภายนอก	ตร.ม.	259	42	10,878	34	8,806	19,684
	<b>รวม (1.2.8)</b>				<b>21,798</b>		<b>16,606</b>	<b>38,404</b>
	<b>1.2.9 งานเปิดเตล็ด</b>							
1	เจาะร่อง PVC. ตัว U กว้าง 6 มม.	ม.	72	10	720	0	0	720
2	ระแนง (แบบขยาย DE1)	ชุด	2	6,000	12,000	0	0	12,000
3	คิ้วบัว ค.ส.ล. ขนาด 0.10x0.30 ม.	ม.	4	800	3,200	0	0	3,200
	<b>รวม (1.2.9)</b>				<b>15,920</b>		<b>0</b>	<b>15,920</b>
	<b>1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง</b>							
1	ระบบประปา							
1.1	ท่อประปา PVC. CLASS 13.5							
	- Dia. 1/2"	ม.	24	14.48	348	30	720	1,068
	- Dia. 3/4"	ม.	24	17.05	409	30	720	1,129
	- Dia. 4"	ม.	4	207	828	120	480	1,308
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ							
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1	1,426	1,426	428	428	1,854
1.2	BALL VALVE							
	- Dia. 1/2"	ชุด	3	262	786	150	450	1,236
	- Dia. 3/4"	ชุด	6	340	2,040	200	1,200	3,240
1.3	BALL FLOAT VALVE							
	- Dia. 1/2"	ชุด	2	268	536	150	300	836
1.4	METER							
	- Dia. 1/2"	ชุด	1	955	955	100	100	1,055
1.5	CHECK VALVE							
	- Dia. 3/4"	ชุด	1	255	255	200	200	455
2	ระบบท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายอากาศ และท่อน้ำฝน							
2.1	ท่อ PVC. CLASS 8.5							
	- Dia. 4"	ม.	24	220	5,280	120	2,880	8,160
	- Dia. 3"	ม.	12	102	1,224	75	900	2,124

.....ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ


โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการ อำนวยความสะดวกระดับต้น / จำนวนการพิเศษ

แบบเลขที่ 11058

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

เอกสารเลขที่ R07-11058-11073-NA

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- Dia. 2"	ม.	20	46	920	40	800	1,720
	- Dia. 1 1/2"	ม.	12	29	348	30	360	708
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ							
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1	5,162	5,162	1,549	1,549	6,711
2.2	FLOOR DRAIN							
	- Dia. 2"	ชุด	4	465	1,860	200	800	2,660
2.3	FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia. 4"	ชุด	1	700	700	200	200	900
	- Dia. 3"	ชุด	1	700	700	150	150	850
2.4	HOSE BIBB (HB)							
	- Dia. 1/2"	ชุด	1	250	250	50	50	300
2.5	VENT THROUGH ROOF (VTR)							
	- Dia. 2"	ชุด	1	294	294	200	200	494
2.6	ท่อยางอ่อน (RUBBER FLEX)							
	- Dia. 4"	ชุด	2	800	1,600	200	400	2,000
3	ดึงบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 800 ลิตร/วัน	ชุด	1	11,050	11,050	3,700	3,700	14,750
	รวม (1.3)				36,971		16,586	53,557
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							
	1.4.1 ระบบไฟฟ้า (รวมเอกสาร ก.77/วิ.ย./61)							
1	ดวงโคม							
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง							
	ประมาณ 6 นิ้ว หลอด LED 7W ขั้ว E27							
	ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 700 LM (D1)	ชุด	6	405	2,430	115	690	3,120
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง							
	ประมาณ 6 นิ้ว หลอด LED 9W ขั้ว E27							
	ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 900 LM (D2)	ชุด	19	425	8,075	115	2,185	10,260
	- ดวงโคมขาลาเปา ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว							
	หลอด LED ขนาดไม่เกิน 24W ฟลักซ์การส่องสว่าง							
	ไม่น้อยกว่า 1,350 LM (D3)	ชุด	1	750	750	115	115	865
	- โคมเหล็กเปลือยหลอด LED TUBE T8 ขนาดไม่เกิน							
	9W. ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,050 LM (B2)	ชุด	1	540	540	115	115	655
	- โคมเหล็กกันฝุ่นปีกอูมิเนียมหลอด LED TUBE T8							
	ขนาดไม่เกิน 9W. ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า							
	1,050 LM	ชุด	2	630	1,260	115	230	1,490

  
 .....ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ


โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการ อำเภวยางชุมน้อย / จำนวนการพิเศษ

แบบเลขที่ 11058

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

เอกสารเลขที่ R07-11058-11073-NA

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2	สวิทช์ไฟฟ้าฝังผนัง							
	- สวิทช์ทางเดียว 1S	ชุด	3	70	210	80	240	450
	- สวิทช์ทางเดียว 2S	ชุด	6	100	600	90	540	1,140
	- สวิทช์ทางเดียว 3S	ชุด	1	130	130	100	100	230
	- สวิทช์สองทาง S2	ชุด	2	95	190	85	170	360
3	เค้รับไฟฟ้า							
	- เค้รับไฟฟ้าชนิดตู้	ชุด	14	180	2,520	90	1,260	3,780
	- เค้รับไฟฟ้าชนิดตู้ชนิดกันน้ำ	ชุด	1	500	500	115	115	615
	- JUNCTION BOX WATER HEATER	ชุด	2	50	100	90	180	280
4	สายไฟฟ้า							
	- IEC01 ขนาด 25 Sq.mm.	ม.	48	101	4,825	25	1,200	6,025
	- IEC01 ขนาด 10 Sq.mm.	ม.	24	44	1,067	16	384	1,451
	- IEC01 ขนาด 6 Sq.mm.	ม.	30	26	792	12	360	1,152
	- IEC01 ขนาด 4 Sq.mm.	ม.	298	18.95	5,647	10	2,980	8,627
	- IEC01 ขนาด 2.5 Sq.mm.	ม.	503	13	6,534	7	3,521	10,055
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	1,501	1,501	0	0	1,501
5	ท่อร้อยสาย							
	- IMC Dia. 1 1/4"	ม.	20	152	3,040	38	760	3,800
	- EMT Dia. 3/4"	ม.	25	45	1,125	24	600	1,725
	- EMT Dia. 1/2"	ม.	256	31	7,936	22	5,632	13,568
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1	2,420	2,420	0	0	2,420
6	MCB							
	- CB.RCBO 32AT 2P WITH ENCLOSSER	ชุด	1	2,570	2,570	110	110	2,680
7	CONSUMER UNIT (LP)							
	- LP Main : RCBO 63AT 2P 10KA 3W. 240/415 VAC จำนวนช่อง 10 ช่อง							
	CB : 16AT IP 2 ลูก, 20AT IP 5 ลูก,							
	ELCB 32AT IP 1 ลูก	ชุด	1	4,380	4,380	500	500	4,880
	รวม (1.4.1)				59,143		21,987	81,130

  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการ อำเภอยางชุมน้อย / อำเภอการพิเศษ

แบบเลขที่ 11058

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

เอกสารเลขที่ R07-11058-11073-NA

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2. กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสิ่งทำ							
I	CN1 เตาต้มน้ำ ค.ส.ส.คิวกรูทินแกรนิต มีบัวกันน้ำ							
	ขนาด 0.60 x 4.10 x 0.85/0.75 ม. + อ่างสแตนเลส							
	แบบหลุมเดี่ยวมีที่พักภาชนะ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	ชุด	1	23,950	23,950	0	0	23,950
	รวม (2.1)				23,950		0	23,950

หมายเหตุ

- ปริมาณงานและราคาต่อหน่วยใน BOQ. นี้ ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการ โรงพยาบาลอาจสามารถ

ใช้เป็นแนวทางในการประมาณราคานั้น หากต้องการใช้ BOQ. นี้ไปผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

.....ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศโรงพยาบาลอาจสามารถ  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงาน  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลอาจสามารถ

วัน/เดือน/ปี : 13 พ.ย. 2566

หัวข้อ: ประกาศราคากลางสำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษเป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ หลัง เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)


ประกาศราคากลางสำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษเป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ หลัง เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Linkภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ:

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นายสันติภาพ มีสวัสดิ์)  
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายธรา รัตนอำนวยศิริ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายอำพล สุมาลี)  
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอาจสามารถ โทร.๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๔ ต่อ ๑๐๐  
ที่ รอ. ๐๐๓๓.๓๐๘.๐๑/๓๖๒ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่ประกาศราคากลางสำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ  
อำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษเป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร  
โรงพยาบาลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ หลัง เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่าน  
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด


ด้วย โรงพยาบาลอาจสามารถ ได้มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ  
อำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษเป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร  
โรงพยาบาลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ หลัง และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูล  
ราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ  
หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

โรงพยาบาลอาจสามารถ จึงขออนุมัตินำขออนุมัติประกาศเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์หน่วยงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์  
หน่วยงานที่แนบมาพร้อมนี้

  
(นางสาวจิรภัทร โปธิ์โพนแรง)  
เจ้าหน้าที่

  
(นายสันติภาพ มีสวัสดิ์)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทราบ / อนุมัติ

  
(นายธรา รัตนอำนวยศิริ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ